

Referenz

Baugrubensicherung

Objekt

Neubau 2 MFH «Stägacher»  
Grüningen ZH

Kurzbeschreibung

Die zwei 7-geschossigen Mehrfamilienhäuser sind mit einer gemeinsamen Tiefgarage verbunden, welche rund 6-7 m unter das bestehende Terrain zu liegen kommt. Aufgrund des nahen Verlaufs entlang der Parzellengrenzen drängt sich aus Platz- und Stabilitätsgründen ein vertikaler Baugrubenabschluss auf. Dieser wird mittels gebohrter Rühlwand realisiert.

Leistungen

- Bohrungen d=620 mm, ca. 600 m<sup>l</sup>
- Versetzen der Rühlwandträger

Ausführung

09/2022 - 10/2022

Auftraggeber

Grimm &amp; Schmid AG Erdbau, Grüningen ZH

